




- NOTAS:
- 1-VOLUME DA FOSSA = 2.930 LITROS
  - 2-DIMENSIONAMENTO CONFORME MANUAL TÉCNICA N° 001 DA CPRH
  - 3-INTERVALO ENTRE LIMPEZAS 01 ANO
  - 4-SISTEMA DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:  
-CONSTRUTOR / DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO / NBR UTILIZADA / INTERVALO DE LIMPEZAS / TEMPERATURA DE PROJETO

DET - FOSSA SÉPTICA  
ESC: 1/25




- NOTAS:
- 1-CAIXA GORDURA PARA 01 COZINHA SEM PREPARO DE REFEIÇÕES
  - 2-VOLUME: 64 LITROS
  - 3-INTERVALO ENTRE LIMPEZAS 03 MESES

DET - CAIXA DE GORDURA INDIVIDUAL - CGI  
SEM ESCALA



DET - SUMIDOURO 01=02=03  
ESC: 1/25

- NOTAS:
- 1-ÁREA DE ABSORÇÃO DO POR SUMIDOURO 01=02 = 8.02m²
  - 2-ÁREA DE ABSORÇÃO TOTAL 16.04m²
  - 3-TAXA DE ABSORÇÃO CONSIDERADA EM PROJETO 100 litros/m²/dia CONFORME TESTE DE ABSORÇÃO
  - 4-CONFORME TESTE DE ABSORÇÃO PROFUNDIDADE DO FREÁTICO, 1,50m ABAIXO DA COTA -0,60.
  - 5-DIMENSIONAMENTO CONFORME MANUAL TÉCNICA N° 001 DA CPRH



PLANTA DE LOCAÇÃO  
ESC: 1/100

LEGENDA

- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO
- CAIXA DE GORDURA
- CGI - CAIXA DE GORDURA INDIVIDUAL
- CI - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO
- 100 - TUBULAÇÃO DE ESGOTO - DIÂMETRO, INCLINAÇÃO E SENTIDO

02	20/01/2023	ATUALIZAÇÃO DE ARQUITETURA	TIAGO PAIVA
01	10/11/2021	PROJETO EXECUTIVO	TIAGO PAIVA
00	29/09/2021	PROJETO BÁSICO	TIAGO PAIVA
REVISÃO Nº	DATA	OBJETO DA REVISÃO	ELABORADO POR

CLIENTE:	CABOPREV		
OBRA:	NOVA SEDE DO CABOPREV		
LOCAL:	RUA JOSÉ PLECH FERNANDES, LOTEAMENTO JARDIM JOSÉ RUFINO, LOTE 22, QUADRA K, CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE		
PROJETO:	SISTEMA FINAL DE ESGOTO SANITÁRIO		DESENHO: 01/01
TÍTULO:	PLANTA DE LOCAÇÃO E DETALHES		REVISÃO: 02
ESCALA:	Planta 1/100	Detalhes 1/25	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
EMIÇÃO:	29/09/2021		PROPRIETÁRIO: